



事務所、応接室、更衣室、休憩室  
サンプル保管庫は2階に設ける。

NO	装置名称	型式、仕様	NO	装置名称	型式、仕様
1	ブロー成形機	SBO 06-06(プリフォーム検査機付)	21	ボトルコンペアー	
2	高圧コンプレッサー	60+37=97kw	22	ボトルケーサー	
3	チラー/温調機		23	製函機	
4	アロ機が外		24	ウエイトチェッカー	
5	クーリングタワー		25	封函機	
6	プリフォーム供給機		26	ケースコンペアー	
7	アキュームコンペアー		27	ロボットパレットタイザー	
8			28	ストレッチ包装機	
9	殺菌リンサー	26ノズル	29		
10	電解水製造装置	ピュアスター Mp-1200	30	水処理機器	
11	すすぎリンサー	26ノズル		原水タンク、パランスタンク、サージタンク、CIPタンク、循環タンク	
12	UVびん口殺菌機			活性炭ろ過装置、除濁装置、逆浸透膜装置(RO)、活水装置	
13	充填/キャップ	充填バルブ12/キャップ4ヘッド		セラミックろ過装置 ヒューセルろ過器	
14	キャップ供給装置			加圧タンク、回収タンク	
15	キャップ殺菌機		31	クリーンルーム	クラス1000
16	クリーンブース	クラス100	32	前室エアシャワールーム	
17	シュリンクラベラー		33	貨物用エアシャワー	オプション
18	水切り装置		34	品管室エアシャワールーム	オプション
19	製品外觀検査機		35	2tonボイラー	
20			36	オイルタンク	オプション

※未記の装置は貸与機を示す。



非加熱無菌充填工場建屋仕様

- A. 工場全体をゾーニング化
  - ① 包装室、製品倉庫 775 200.000
  - ② プリフォーム倉庫 775 100.000
  - ③ ボトル成形室 775 100.000
  - ④ クリーンルーム 775 1.000
  - ⑤ クリーンブース 775 100
- B. 防音工事  
ボトル成形室、高圧コンプレッサー室
- C. 静電気対策工事  
プリフォーム倉庫  
ボトル成形室
- D. 防虫対策工事  
屋外及び屋内各所

計画面積	
1階	1687.5m <sup>2</sup> (約511坪)
2階	367m <sup>2</sup> (約111坪)
建屋合計	2054.5m <sup>2</sup> (約622坪)
下屋	95m <sup>2</sup> (約29坪)

生産品種、能力	
1)	2LPET ボトル 3,000BPH (3,000/6=500r/s/H)
2)	0.5LPET ボトル 6,000BPH (6,000/24=250r/s/H)

日付	製図	設計	検図	承認	顧客名称	
2013/08/10	KO	KO	小野寺		(仮称) 伊勢の秘水 株式会社 様向け	
					名称	配置図 (2階建て建屋案)
					図番	LS-00073
					改訂番号	00